

# **Техническое задание**

(вид работ №1)

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ внутренней отделке объекта  
«Технопарк: Российская Федерация, город Москва, Инновационный Центр «Сколково»,  
Планировочный район D2»

**Общестроительные работы выше отм. +0.000:**

**устройство противодымных отсеков.**

г. Москва  
2017 г.

### Назначение здания

Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарк» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

### Назначение задания

1. Выполнить монтаж противоподымной отсечки по системе Кнауф С625 с использованием листов ГКЛЮ над противоподымной шторой в осях Г9-Г10/В3. Выполнить окраску облицовки.
2. Выполнить заделку проемов в блочных и гипсокартонных стенах после прохода инженерных коммуникаций
3. Установка строительных лесов для грунтовки стен и перегородок.

### Состав рабочей документации:

Рабочая документация раздела АР:		
1	AP0/AR0	Архитектурные решения ниже отм.±0.000.
2	AP1.1/AR1.1	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть1. План +1 этажа на отм.+0.000.
3	AP1.2/AR1.2	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть2. План +2 этажа на отм.+4.800.
4	AP1.3/AR1.3	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть3. План +3 этажа на отм.+9.600.
5	AP1.4/AR1.4	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть4. План +4 этажа на отм.+14.400.
6	Лист авторского надзора от 07.03.2017	Архитектурные решения

### Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем СМР
1	Противодымная отсечка по системе Кнауф С625 с использованием листов ГКЛЮ	м2	35,6
2	Окраска противоподымной отсечки RAL 9005	м2	71,2
3	Заделка вертикальных проемов в гипсокартонных стенах после прохода коммуникаций.	м2	380
4	Подъем и переноска материалов	т	10

**Срок выполнения работ:** 25 календарных дней

### Обязательные требования к участникам:

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которая должна содержать следующий перечень работ и услуг:

- п.4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противоподымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

# **Техническое задание**

(вид работ №2)

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ внутренней отделке объекта  
«Технопарк: Российская Федерация, город Москва, Инновационный Центр «Сколково»,  
Планировочный район D2»

**Общестроительные работы выше отм. +0.000:**

замоноличивание горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия

### Назначение здания

Здания 3А, 3В, 3С объекта «Технопарка» 1 этап строительства ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

### Назначение задания

1. Выполнить замоноличивание бетоном В22.5 (М300) горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия после прохода инженерных коммуникаций.
2. Выполнить поставку и монтаж металлических листов толщиной 5 мм несъемной опалубки (для огнестойких плит из негорючего материала) на химические анкера Hilti HAS диаметр 8 мм с шагом 200 мм.
3. Выполнить поставку и монтаж металлических листов толщиной 5 мм (грунтованный в 2-ва слоя ГФ-021) для защиты (сверху) огнестойких плит из не горючего материала

### Состав рабочей документации:

Рабочая документация раздела АР:		
1	AP0/AR0	Архитектурные решения ниже отм.±0.000.
2	AP1.1/AR1.1	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть1. План +1 этажа на отм.+0.000.
3	AP1.2/AR1.2	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть2. План +2 этажа на отм.+4.800.
4	AP1.3/AR1.3	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть3. План +3 этажа на отм.+9.600.
5	AP1.4/AR1.4	Архитектурные решения выше отм.±0.000. Часть4. План +4 этажа на отм.+14.400.
6	Лист авторского надзора от 07.03.2017	Архитектурные решения

### Объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем СМР
1	Выполнить замоноличивание горизонтальных технических проемов в плитах перекрытия после прохода инженерных коммуникаций	м2	30
2	Поставка и монтаж металлических листов толщиной 5 мм (несъемная опалубка)	м2	90
3	Поставка и монтаж металлических листов толщиной 5 мм (защита сверху)	м2	30


**Срок выполнения работ:** 25 календарных дней

### Обязательные требования к участникам:

Наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которая должна содержать следующий перечень работ и услуг:

- п.4 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;  
п.8 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

Директор  
Дирекции по Технопарку



А.Ю. Бархатов