

## **Техническое задание**

**на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по наружным и внутренним фасадам объекта «Технопарк», расположенного по адресу: Российская Федерация, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», планировочный район D2»**

**Выполнение работ по устройству металлической сетки под ламелями на техническом этаже.**

**г. Москва  
2017 г.**

## **Назначение здания**

Здания 3а, 3б, 3с Технопарка ИЦ «Сколково» представляют собой комплекс из двух лабораторных корпусов, объединяемых Атриумом. Атриум - это крытая отапливаемая пешеходная зона с функциями общественного питания и торговли.

## **Назначение задания**

Обеспечить нормальное функционирование объекта с системой наружных фасадов.

## **Цель**

Произвести изготовления и монтаж (с учетом сопутствующих строительно-монтажных работ) по устройству металлической сетки под ламелями на техническом этаже объекта «Технопарк», 1 этап строительства (здания 3А, 3В, 3С).

## **Требования**

1. Сетка сварная, оцинкованная, 10х10х1,2мм.
2. Уголок стальной, 50х5мм.
3. Цвет уголка RAL 9005
4. Шаг стоек секций 1025мм.

## **Работы:**

1. Покраска уголка 943,18 м. кв.
2. Изготовление каркаса секций из уголка, 4491,42 м.п.
3. Натяжение сетки, 1230,83 м.кв.
4. Монтаж секций 1230,83 м.кв.

**Сроки работ:** 60 календарных дней.

## **Основание:**

1. Лист Рабочей документации КМ11