

Таблица объёмов работ

(к Эскизному проекту ориентировочная)

"Комплексное благоустройство и озеленение (Ландшафт с архитектурой и благоустройство) инновационного центра "Сколково".

Участок Кампус-парка в зоне Z2.1 вблизи южной части Делового центра "Сколково" района D3" (КП-3)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел: ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ S=14047 м2				
1	Очистка участка от мусора	100 м2	140,47	
2	Разработка грунта в котлованах экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	2,10705	
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	3792,69	
4	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	2,10705	
5	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	2,10705	
6	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	14,047	
7	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	3,51175	
8	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1 (песок 150 мм)	1000 м2 спланированной площади	12,232	
9	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	1834,8	
10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	270	
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	270	
12	Размещение грунта	м3	150	
Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТКИ S=1804 м2				
13	Разбивка участка	100 м2	18,04	
14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,59532	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	1071,576	
16	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,451	
17	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,59532	
18	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,59532	
19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	7,216	
20	Песок природный для строительных работ средний	м3	793,76	
21	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной	1000 м2 поверхности	1,804	
22	Нетканый геотекстиль Дорнит 600 г/м2	м2	1804	
23	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 12 см	1000 м2 основания	1,804	
23.1	Бетон дорожный, класс B15 (M200)	м3		

24	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2	18,04	
25	Тротуарная плитка "Старый город" "Stone Base" h=80мм	м2	1804	
25.1	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		
26	Резка тротуарной плитки толщиной 80 мм на отрезном станке	1 м реза	902	
Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТКИ S=11 м2				
27	Разбивка участка	100 м2	0,11	
28	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00363	
29	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,00275	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	6,534	
31	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,00363	
32	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,00363	
33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,044	
34	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,84	
35	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 12 см	1000 м2	0,011	
36	Бетон дорожный, класс В15 (М200)	м3		
37	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0,07801	
38	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,11	
39	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100 м2	0,11	
40	Тротуарная плитка "Старый город" "Stone Base" h=80мм	м2	11	
41	Клей плиточный «Флизенклебер», КНАУФ	кг	174	
42	Резка тротуарной плитки толщиной 80 мм на отрезном станке	1 м реза	5,5	
Раздел: УСТРОЙСТВО БОРТОВОГО КАМНЯ				
43	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,32745	
44	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,8186	
45	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	589,41	
46	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,32745	
47	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,32745	
48	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,885	
49	Песок природный для строительных работ средний	м3	97,35	
50	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7523	
51	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	м3	94,7898	
52	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях	100 м	14,75	
53	Бордюр садовый "Nature" 1000x200x80	м	1475	

Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
54	Разбивка участка	100 м2	122,32	
55	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном более 1:2	100 м2	12	
56	Удобрения минеральные	кг	12	
57	Земля растительная	м3	120	
58	Газоны готовые в рулонах	м2	1320	
59	Земля растительная ручной заготовки	м3	240	
60	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м2	1320	
61	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	кг	96	
62	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	100 м2	99,12	
63	Удобрения минеральные	кг	99,12	
64	Земля растительная	м3	991,2	
65	Газоны готовые в рулонах	м2	10903,2	
66	Земля растительная ручной заготовки	м3	1982,4	
67	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м2	10903,2	
68	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	кг	792,96	
69	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%	10 ям	9,7	
70	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%	10 шт.	12,6	
71	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	10 деревьев или кустарников	9,7	
72	Сосна обыкновенная, ЗКС, высотой 3,5-4 м	шт.	97	
73	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	10 шт.	12,6	
74	Клен остролистный Друмонди, ЗКС, высота 4,5-5м	шт.	19	
75	Береза повислая, ЗКС, высота 4,5-5м	шт.	29	
76	Липа мелколистная, ЗКС, высота 4-5м	шт.	78	
77	Внесение сухих удобрений в почву органических	100 м2	3,3	
78	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	кг	79,2	
79	Опрыскивание деревьев ядохимикатами от болезней и вредителей вручную (4 раза в сезон)	1000 шт.	0,227	
80	Ядохимикаты от болезней и вредителей	т	0,0892	
81	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,51872	
82	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	933,696	
83	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,51872	
84	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,51872	
85	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	10 ям	470	
86	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	470	
87	Барбарис "Тунберга" Атропурпурея Нана, ЗКС, высота 0,3-0,5 м	шт.	4700	
88	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100%	10 м траншей	37,5	
89	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную	10 м живой изгороди	37,5	

90	Кизильник (разные виды), ЗКС, высота 0,4-0,6 м	шт.	1075	
91	Дерен сибирский белый, ЗКС, высота 1,25-1,5 м	шт.	800	
92	Внесение сухих удобрений в почву органических	100 м2	11,275	
93	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	кг	90,2	
94	Опрыскивание деревьев ядохимикатами от болезней и вредителей вручную (4 раза в сезон)	1000 шт.	6,575	
95	Ядохимикаты от болезней и вредителей	т	0,0451	
96	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,06452	
97	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	116,136	
98	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,06452	
99	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,06452	
100	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	100 м2 корыта	1,8	
101	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,072	
102	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	129,6	
103	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,072	
104	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,072	
105	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 40 см	100 м2 цветников	1,8	
106	Земля растительная ручной заготовки	м3	36	
107	Земля растительная ручной заготовки	м3	36	
108	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 цветников	1,8	
109	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	кг	9	
110	Теневыносливые и почвопокровные растения, ЗКС	шт.	2700	
Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				
111	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,12	
112	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,012	
113	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	21,6	
114	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,012	
115	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,012	
116	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,048	
117	Песок природный для строительных работ средний	м3	5,28	
118	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,072	
119	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	7,344	
120	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 Т	0,0216	
121	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1,92	
122	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0384	

123	Установка урн, скамеек, указателей, информационного стенда, велопарковок	100 шт. изделий	0,48	
124	Скамейка (типа MMSITE)	шт.	19	
125	Урна (типа MMSITE)	шт.	19	
126	Информационный стенд (типа MMSITE)	шт.	2	
127	Указатель (типа MMSITE)	шт.	3	
128	Велопарковка (типа MMSITE)	шт.	5	
Раздел: УСТРОЙСТВО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ				
129	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,2132	
130	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,02132	
131	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	38,376	
132	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,02132	
133	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,02132	
134	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0284	
135	Песок природный для строительных работ средний	м3	3,124	
136	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1847	
137	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	18,8394	
138	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1,16	
139	Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции	1 Т	0,29	
140	Анкерное устройство	шт.	29	
141	Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	1 т опор	5,8	
142	Монтаж уличных фонарей	1 ШТ.	29	
143	Светильник с опорой (типа DISANO LATERNA/TORCIA LED)	ШТ	29	
144	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	1,45	
145	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,145	
146	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,052	
147	Погрузка грунта: Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0052	
148	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	9,36	
149	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0052	
150	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,0052	
151	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,026	
152	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,86	

153	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,026	
154	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	2,652	
155	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1,04	
156	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 Т	0,013	
157	Установка садовых фонарей-столбиков	1 ШТ.	26	
158	Садовые фонари-столбики (типа DISANO FARO 4 LED 10W)	шт.	26	
159	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0,52	
160	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,052	
161	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0338	
162	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,00338	
163	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	6,084	
164	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,00338	
165	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,00338	
166	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0085	
167	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,935	
168	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0254	
169	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	2,5908	
170	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1,88	
171	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 Т	0,0235	
172	Монтаж садовых розеточных колонок	1 ШТ.	47	
173	Столбик колонка с розетками GOCCIA IP55	шт.	47	
174	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0045	
175	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,00045	
176	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	0,81	
177	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,00045	
178	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,00045	
179	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0005	
180	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,055	
181	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004	

182	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0,408	
183	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,08	
184	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 Т	0,0074	
185	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 Т	0,0024	
186	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	
187	Шкаф ШУО	шт.	1	
188	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0045	
189	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,00045	
190	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	0,81	
191	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,00045	
192	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,00045	
193	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0005	
194	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,055	
195	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004	
196	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0,408	
197	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,08	
198	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 Т	0,0074	
199	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1 Т	0,0024	
200	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	1	
201	Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием)	компл.	1	
202	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-02 (РПС)	шт.	1	
203	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0833	
204	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1666	
205	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,1666	
206	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 М КАБЕЛЯ	5,95	
207	Песок природный для строительных работ средний (для подсыпки и частичной засыпки кабеля)	м3	83,3	
208	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 м	3,95	
209	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	2	
210	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2	1000 м	0,595	
211	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	0,395	
212	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	м	395	

213	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	149,94	
214	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0833	
215	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,0833	
216	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,2156	
217	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,4312	
218	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,4312	
219	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 М КАБЕЛЯ	15,4	
220	Песок природный для строительных работ средний (для подсыпки и частичной засыпки кабеля)	м3	215,6	
221	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 м	13,8	
222	Кабель АВББШв 5х10	м	1540	
223	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,16	
224	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	1,6	
225	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее	1 км кабеля	1,38	
226	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	м	1380	
227	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	388,08	
228	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,2156	
229	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,2156	
230	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,035	
231	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,07	
232	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,07	
233	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 М КАБЕЛЯ	2,5	
234	Песок природный для строительных работ средний	м3	35	
235	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0,25	
236	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий	1 канал-километр трубопровода	0,25	
237	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм	10 м	25	
238	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	2,5	
239	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	63	
240	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,035	
241	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,035	
Раздел: ГНБ				
242	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02592	

243	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,82408	
244	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2592	
245	Песок природный для строительных работ средний	м3	28,512	
246	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,22032	
247	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	22,032	
248	Плиты сборные железобетонные	м3	22,032	
249	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,22032	
250	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	46,656	
251	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола первой трубой до 200 м	1 переход	1	
252	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 140 мм	м	228	
253	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,82408	
254	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,82408	
255	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02592	
256	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,02592	
Раздел: ФУТЛЯРЫ				
257	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,378	
258	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,26	
259	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий	1 канал-километр трубопровода	0,09	
260	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0252	
261	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,252	
262	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0126	
263	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА	22,68	
264	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0126	
265	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т при толщине слоя 40 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,0126	
Раздел: ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ				
266	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система	1	
267	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01	1 канал	1	
268	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 шт.	104	
269	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 шт.	4	
270	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1 измерение	4	

271	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 шт.	1,04	
272	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	4	
273	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ	1 фазировка	4	
274	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	
Раздел: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТПАДА ДЕРЕВЬЕВ (10%) И КУСТАРНИКОВ (15%).				
275	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте	10 ям	1	
276	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте	10 ям	1,2	
277	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,5х1,5х0,65 м	10 деревьев или кустарников	1	
278	Сосна обыкновенная, ЗКС, высотой 3,5-4 м	шт.	10	
279	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	10 шт.	1,2	
280	Клен остролистный Друмонди, ЗКС, высота 4,5-5м	шт.	2	
281	Береза повислая, ЗКС, высота 4,5-5м	шт.	3	
282	Липа мелколистная, ЗКС, высота 4-5м	шт.	7	
283	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте	10 ям	70,5	
284	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м	10 кустарников-саженцев	70,5	
285	Барбарис "Тунберга" Атропурпурея Нана, ЗКС, высота 0,3-0,5 м	шт.	705	
286	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную в естественном грунте	10 м траншей	28,1	
287	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную	10 м живой изгороди	28,1	
288	Кизильник (разные виды), ЗКС, высота 0,4-0,6 м	шт.	161	
289	Дерен сибирский белый, ЗКС, высота 1,25-1,5 м	шт.	120	